

QUADRO DE PORTAS			
NOME	LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO
P01	0,60	2,10	PORTA DE GIRO SIMPLES (1 FOLHA) EM MADEIRA
P02	0,70	2,10	PORTA DE GIRO SIMPLES (1 FOLHA) EM MADEIRA
P03	0,80	2,10	PORTA DE GIRO SIMPLES (1 FOLHA) EM MADEIRA
P04	0,90	2,10	PORTA DE GIRO SIMPLES (1 FOLHA) EM MADEIRA
P05	0,90	2,10	PORTA-CORTA FOGO EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO
P06	1,50	2,10	PORTA EM CHAPA GALVANIZADA ESPECIFICADA DE ACORDO COM O PROJETO DE INSTALAÇÕES
P07	0,90	2,10	PORTA DE GIRO (1 FOLHA) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) TIPO VENEZIANA
P08	0,60	2,10	PORTA DE GIRO (1 FOLHA) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) TIPO VENEZIANA
P09	0,70	2,10	PORTA DE GIRO (1 FOLHA) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) TIPO VENEZIANA
P10	0,80	2,10	PORTA DE GIRO (1 FOLHA) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) TIPO VENEZIANA
P11	0,90	2,10	PORTA DE GIRO (2 FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) TIPO VENEZIANA
P12	1,05	2,10	PORTA DE GIRO (1 FOLHA) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) TIPO VENEZIANA
P13	1,25	2,10	PORTA DE GIRO (2 FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) TIPO VENEZIANA
P14	1,80	2,10	PORTA DE GIRO (2 FOLHAS) EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) TIPO VENEZIANA
P15	0,70	2,10	PORTA DE GIRO (1 FOLHA) EM VIDRO TEMPERADO JATEADO COM PUXADOR TUBULAR DE AÇO INOX RETO 400mm
P16	0,70	2,10	ESPECIFICADA DE ACORDO COM PROJETO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
P17	0,90	2,10	PORTA EM ALUMÍNIO LISO COM ISOLAMENTO TÉRMICO E VISOR
P18	1,20	2,29	PORTA PIVOTANTE EM MADEIRA
P19	0,60	2,10	PORTA EM MADEIRA COM VISOR
P20	0,90	2,10	PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO
P21	0,60	2,10	PORTA DE GIRO SIMPLES (1 FOLHA) EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM PINTURA
P22	0,70	2,10	PORTA DE GIRO SIMPLES (1 FOLHA) EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM PINTURA
P23	0,60	2,10	PORTA DE GIRO SIMPLES (1 FOLHA) EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM PINTURA
P24	0,90	2,10	PORTA DE GIRO SIMPLES (1 FOLHA) EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM PINTURA



QUADRO DE COBOGÓS			
NOME	LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO
C01	7,00	1,20	COBOGÓ PRÉ-MOLDADO
C02	6,80	1,20	COBOGÓ PRÉ-MOLDADO
C03	6,40	1,20	COBOGÓ PRÉ-MOLDADO
C04	4,60	1,20	COBOGÓ PRÉ-MOLDADO
C05	4,40	1,20	COBOGÓ PRÉ-MOLDADO
C06	4,20	1,20	COBOGÓ PRÉ-MOLDADO
C07	3,40	1,20	COBOGÓ PRÉ-MOLDADO
C08	3,20	1,20	COBOGÓ PRÉ-MOLDADO
C09	2,60	1,20	COBOGÓ PRÉ-MOLDADO
C10	2,40	1,20	COBOGÓ PRÉ-MOLDADO
C11	2,00	1,20	COBOGÓ PRÉ-MOLDADO
C12	1,60	1,20	COBOGÓ PRÉ-MOLDADO
C13	1,40	1,20	COBOGÓ PRÉ-MOLDADO
C14	1,20	1,20	COBOGÓ PRÉ-MOLDADO
C15	0,80	1,20	COBOGÓ PRÉ-MOLDADO
C16	-	-	COBOGÓ ELIMINADO
C17	6,40	0,40	2,21 COBOGÓ COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C18	4,20	0,40	2,21 COBOGÓ COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C19	4,00	0,40	2,21 COBOGÓ COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C20	3,80	0,40	2,21 COBOGÓ COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C21	3,20	0,40	2,21 COBOGÓ COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C22	2,40	0,40	2,21 COBOGÓ COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C23	2,00	0,40	2,21 COBOGÓ COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C24	1,60	0,40	2,21 COBOGÓ COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C25	1,40	0,40	2,21 COBOGÓ COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C26	1,20	0,40	2,21 COBOGÓ COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C27	1,00	0,40	2,21 COBOGÓ COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C28	0,80	0,40	2,21 COBOGÓ COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C29	0,60	0,40	2,21 COBOGÓ COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C30	0,40	0,40	2,21 COBOGÓ COM TELA METÁLICA DE PROTEÇÃO
C31	2,00	0,40	3,22 COBOGÓ PRÉ-MOLDADO
C32	2,00	0,60	0,25 COBOGÓ PRÉ-MOLDADO
C33	1,60	0,60	0,25 COBOGÓ PRÉ-MOLDADO

QUADRO DE GRADIS			
NOME	LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO
GA01	17,10+5,73+2,88	2,50	PORTÃO EM GRADIL DE ALUMÍNIO
GA02	4,65	2,76	PORTÃO EM GRADIL DE ALUMÍNIO
GA03	5,80+8,77+2,83	2,66	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL DE ALUMÍNIO COM 2 FOLHAS SENDO UMA FIXA E UMA MOVEL
GA04	1,20	2,10	PORTÃO EM GRADIL DE ALUMÍNIO
GA05	3,58	2,10	PORTÃO EM GRADIL DE ALUMÍNIO
GA06	1,80+1,50+0,27	2,10	PORTÃO EM GRADIL DE ALUMÍNIO
GV01	7,32+2,22	1,10	GRADIL EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE
GV02	1,90+3,00+3,80+0,80	1,10	GRADIL EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE
GV03	2,23+6,00+1,30+21,60	1,10	GRADIL EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE
GV04	37,58	1,10	GRADIL EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE
GV05	9,09+4,39	1,10	GRADIL EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE
GV06	3,66+1,91+12,56+1,79+12,29	1,10	GRADIL EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE
GV07	1,40	1,10	GRADIL EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE
GV08	8,61+1,60+32,36	1,10	GRADIL EM VIDRO LAMINADO TRANSPARENTE

QUADRO DE ESQUADRIAS			
NOME	LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO
E01	0,825	0,225	1,875 ESPECIFICADA DE ACORDO COM PROJETO DE PRESSURIZAÇÃO
E02	1,025	0,165	1,935 ESPECIFICADA DE ACORDO COM PROJETO DE PRESSURIZAÇÃO
E03	0,70	0,80	1,60 PAINEL FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) E VIDRO ARAMADO
E04	0,60	0,60	1,50 ESQUADRIA MANTA-40 EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) E VIDRO LISO INCOLOR
E05	1,20	1,00	1,10 ESQUADRIA DE CORRER COM 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) E VIDRO LISO INCOLOR
E06	1,50	1,00	1,10 ESQUADRIA DE CORRER COM 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02) E VIDRO LISO INCOLOR
E07	1,10	2,00	0,20 VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE (REF. - COR DO ALUMÍNIO - ZINCRÔMO 10.02)

04	COMPATIBILIZAÇÃO LIMITE TERRENO, ESQUADRIAS E DEPÓSITOS	BRUNA BETTENCOURT	06/08/2021
03	ATENDIMENTO AO CONVITE SEDUR E AUMENTO VÃO ELEVADORES	BRUNA BETTENCOURT	12/11/2020
02	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS E MUDANÇA DA ESCADA DE EMERGÊNCIA	BRUNA BETTENCOURT	13/08/2020
01	COMPATIBILIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO	BRUNA BETTENCOURT	15/04/2020
00	EMIÇÃO INICIAL	BRUNA BETTENCOURT	14/02/2020
REV. N°	ASSUNTO	RESPONSÁVEL	DATA

PROPRIETÁRIO: BARCELONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD.A.		PROJETO: ARQUITETO: ANTONIO CAMELO - CAU: A76240-7 - SUCOM 1139	
R.T.:			
EMPRESA: EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS			
TIPO: RESIDENCIAL		ETAPA: PROJETO EXECUTIVO	
ENDEREÇO: RUA ESTÁCIO GONZAGA, S/N, HORTO FLORESTAL, SALVADOR-BA		MUNICÍPIO: SALVADOR-BA	
ASSUNTO: C1722-PE-ARQ-FL05-G1-R04 - PLANTA BAIXA		COORDENAÇÃO: BRUNA BETTENCOURT ISABELA MELO ELIZAMA LIMA RENATA MAIA MARILIA CAMPELO BIANCA LEFUNDDES	
GERENTE DE PROJETO: SYRACH ARAUJO		TIPO DE PROJETO: PROJ. ARQUITETÔNICO	
ARQUIVO: AS_BUILT_COND.-ARQ-G1.dwg		PRANCHA:	
ESCALA: INDICADA	DATA DO ORIGINAL: 14/02/2020	REVISÃO: 04	-----/39