

LEGENDA

- Eletroduto PVC soldavel ou roscável, aparente no teto ou embutido na parede. Quando na parede usar mangueira flexível. Quando não cotado: bitola de 25mm.
- Eletroduto PVC soldavel ou roscável, embutido no piso. Quando não cotado: Bitola de 25mm.
- Quadro de Distribuição de elétrica ou automação, com porta e trinco, contendo os equipamentos indicados no projeto elétrico ou detalhe de automação, montado na altura de 1,50m do pavimento.
- Caixa de passagem 4"x2" em material plástico com h=0,50m quando não cotado.
- Eletrocalha metalica lisa, com tampa, aparente no teto sobre o forro com dimensões indicadas, com sistema de suportação a cada 1,50metros. Quando não cotada considerar 50x50mm.
- Unidade evaporadora vide projeto de ar condicionado, prever caixa 3x3" próximo a máquina para cabo de automação. Quando SPLIT fixado na parede, chegar infraestrutura na caixa atrás da máquina.
- Ponto de antena WIFI fixado no forro. Caixa 3x3" fixada na laje
- S — Ponto de caixa de som fixado no forro. Caixa 3x3" fixada na laje

REPRESENTAÇÃO DAS CORES

- Elementos utilizados na cor vermelha são existentes do projeto elétrico,
- Elementos utilizados na cor verde são existentes do projeto elétrico,
- Elementos utilizados na cor verde claro são existentes do projeto de telefonia.
- Elementos utilizados na cor laranja são de distribuição de automação para cabos elétricos.
- Elementos utilizados na cor verde são de distribuição de automação para cabos de rede.
- Elementos utilizados na cor azul são de distribuição de automação para cabos de som.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
01	03/05/2021	REVISÃO PRUMADA DE TELEFONIA	MATHEUS
00	23/04/2021	EMISSÃO INICIAL	MATHEUS

PRIMA — QUALIDADE QUE GERA CONFIANÇA

acciona

MORRO IPIRANGA RESIDENCE

PROJETISTA: AUTOMi Automação Residencial

GERENCIAMENTO: ProCAD

EMPREENDIMENTO - OBRA

MORRO IPIRANGA RESIDENCE

SITO: RUA JOSÉ PACENTTI, Nº3, BAIRRA - SALVADOR - BAHIA

TÍTULO

INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO

PAVIMENTO TIPO PLANTA BAIXA

FOLHA-SETOR_REV.: 006-000_R01

CÓDIGO	NOME	DESCRIÇÃO	FASE	FOLHA	SETOR	ASSUNTO	PAVIMENTO	REVISÃO
006 - MI - AUT - PE - 006 - 000 - PLB - TIPO - R01								

DESENHO	DESENHO	DESENHO	DESENHO	DESENHO	DESENHO
JESSICA	MATHEUS	MATHEUS	JESSICA		

DATA	ESCALA	PRÓXIMO	ARQUIVO
23/04/2021	1/50	006-MI-AUT-PE-006-000-PLB-TIPO-R01.DWG	

FORMATO 594x1189